

ワンストップで実現する、快適・安心・効率的なWi-Fi環境

機器も。工事も。
Wi-Fi、まるごと整備。

1. Wi-Fi環境構築における課題

今やあらゆる業種で、Wi-Fi（無線LAN）は業務を支える重要なインフラとして定着しています。出社回帰やハイブリッドワークの普及により、Web会議やクラウドサービスの利用機会が急増し、端末数の増加や通信帯域の圧迫にも対応できる安定したWi-Fi環境が求められています。
さらに、最新のWi-Fi 7対応をはじめ、設備更新によるセキュリティの強化やDX推進を目的としたインフラ整備が、企業競争力の維持・向上のために不可欠となっています。ただ、実際に導入するにあたって、下記のような課題を感じているのではないでしょうか？

① 事前サーベイ	●電波干渉（他の無線） ●チャネル設計 ●電波強度測定（カバーエリア）
② 配線工事	●天井配線、床下配線、フロアをまたぐ配線、屋外配線、配線工事の費用感
③ 利用周波数帯	●2.4GHz ●5GHz ●6GHz（Wi-Fi 6E以降）
④ セキュリティ対策	●ネットワーク分離（業務系、ゲスト系） ●MACアドレス、電子証明書認証
⑤ 運用管理／保守	●クラウド管理 ●オンプレ管理




Wi-Fiの新規導入から既存環境の見直し・構築をワンストップでご提案します

2. エレコム一社完結の強み

提案から工事・保守まで、これ一社。

機器のご提案から手配、設置工事、アフターサポートまでをワンストップで対応。
複数業者との調整が不要で、窓口が一本化されることで、販売店様はご案内しやすく、
エンドユーザー様は安心してお任せいただけます。



エレコムへご依頼の場合



ヒアリング・機器提案	現地調査	手配・調達	設置工事	アフターサポート
最適な機器を選定	現地で電波を実測	スピーディーに機器を確保	丁寧・確実な工事	導入後も安心のサポート

窓口一本化（調整不要）



販売店様のご案内のしやすさ



エンドユーザー様の安心




3. エレコムWi-Fi工事のご案内

エレコムWi-Fi工事では現地での綿密な調査結果をもとに最適な機器構成を設計します。
無線化範囲や、設置環境を細かくヒアリング・現地確認したうえで、
AP・スイッチングハブの選定までトータルにプランニングいたします。

2,500件以上の施工実績
※2026年10月現在

業務を止めない安定通信！

導入イメージ






4. 業種別のWi-Fiニーズと活用事例

Wi-Fiは業務を支える重要なインフラとして定着しています。
ハイブリッドワークの普及に伴い、安定通信や高速化、セキュリティ強化のための設備刷新が求められています。

オフィス／会議室



日常的に多人数同時接続になる
オフィス環境



ビデオ通話などを活用した
オンライン会議の利用

大学／小中高／幼稚園



大講堂での講義



自習室等の
無線化




教室や校内学童保育施設での
タブレット活用

介護・病院


幅広い業種でご採用いただいております

ベッド
センサー





リモート面談用としての
インフラ活用



職員向けタブレット
（介護ソフト）

工　場



タブレット端末の活用




ハンディ
ターミナル

店　舗



店舗内スタッフの
タブレット利用



お客様への
フリーWi-Fi提供

5. サービスについて ＜構築サービスの流れ＞

現地調査から機器の選定、設計、設置工事、設定、動作確認まで、Wi-Fi環境の構築に必要な工程を弊社が一括で担当します。
業者ごとに窓口が分かれることがないため、お客様の手配や調整の手間を大きく減らせます。



お問い合わせ・商談


ヒアリングシート／図面のご提出 概算見積提示	**ヒアリングシート（弊社提供）、図面をご提出いただければ、概算見積をご提示可能です。** ※概算となり、この見積もりではご注文はお受けできません。
現地調査	**図面では判断できないAPからの電波到達状況を調査いたします。 LANケーブルなどの配線ルートの調査も行います。**
本見積	**現地調査後、本見積を提示し、ご採用いただけましたら、施工の準備に入ります。**
ご発注・施工	**エレコム提携の工事業者がお客様へ訪問し、施工を行います。**
完成図書提出	**完成図書を提出させていただきます。施設様の管理資料としてご活用いただけます。**
保 守	**お客様のご要望に応じて選べる保守メニューをご用意。**※保守は工事完了後60日以内にお申し込みください

5. サービスについて <ヒアリングシート>

ヒアリングシート（弊社提供）へのご記入と、建物図面のご提出をお願いいたします。
ご要望や用途、Wi-Fi対象エリアをご記入いただくことで、最適な機器をご提案いたします。
図面がない場合は、見取り図でも差し支えありません。いただいた内容をもとに、概算見積をご提出いたします。

※概算見積は平面図をもとにした仮の金額であり、正式金額は現地調査後に確定します。
　既設配線の流用可否や新規配線距離、施工条件により金額は変動します。

対象エリア記載例



Wi-Fi構築ヒアリングシート

【1】お客様情報

セールスフォース案件番号	

【①設置先様情報】

ユーザー様名・設置先様名	
設置先様　住所	〒　－
TEL	－　－
ご担当者様名	様
ご担当者様TEL	－　－
メールアドレス	

【②販売店様情報】※エレコム記入欄

販売店様名		
販売店ご担当者様		
販売店コード（工事コードZZ）		
（分離の場合）販売店様名		
（分離の場合）販売店コード	工事	機器
エレコム	支店名	
	営業課	
	名前	社員番号

【2】現在の課題、要望等

【①基本ご確認項目】

ご検討の経緯	
ご依頼内容の範囲	
ルーター導入の有無	
Wi-Fi環境構築に対する希望要件	
機器の管理方法	
詳細備考欄	

【②物件形態】

物件業態	
※その他の場合ご記入ください	
建物の状況	
設置エリアの天井高	
機器設置環境	
※特殊環境の場合ご記入ください	

【③導入に伴う内容】

クライアント端末種類	①	
	②	
	③	
	その他	
1アクセスポイントあたりの接続台数		台

【3】保守、その他

【①保守について】

保守のご希望	
※アリの場合	
対応方法	
年数	年

【②その他ご内容】


ご予算	万円
予算確定時期	
設置希望時期	
他社検討	
ご検討機器メーカー	

【MEMO】

5. サービスについて ＜現地調査＞

現地調査　現地にお伺いして電波調査を行います！

綿密な現地調査を行い、無駄のない機器構成、設置計画のご提案が可能です。
現地調査では、アクセスポイントの電波の届き方を確認し、必要な機器の台数、設置場所、配線ルートを検討します。
この調査結果をもとに正式なお見積もりを作成し、安定した通信環境の実現につなげます。







5. サービスについて ＜完成図書＞

完成図書　施工後、完成図書を提出させていただきます！

施設様の管理資料としてご活用いただけます。
数年後に構成変更を検討する際や、増設・機器交換の際に、施工時点の構成を確認できます。
APなどの設定情報一覧も掲載。運用に必要な情報をすぐに確認でき、担当者変更後も安心です。








5. サービスについて ＜工事対応範囲＞

エレコムのWi-Fi工事では、PoEハブ（L2）以下の配線を含めた構築が可能となります。
※これ以外の構成は要相談となります。

構築範囲例



ご要望に応じて
柔軟に
対応いたします



様々な業種でご採用いただいております！


オフィス


店舗


教室（学校）


工場


病院

5. サービスについて ＜保守・サポート＞

保守をオススメする4つの理由

Wi-Fi環境は、構築後も「使い続けられること」まで含めて品質です。機器の故障で業務が止まるリスクは、どの現場にもあります。
弊社では工事とあわせて、2つの保守メニューをご用意しています。

ダウンタイムを短縮
通常保証より故障時のダウンタイムを短縮できます。

急な出費を防ぐ
保守費用をあらかじめ予算化できるため突然の費用発生を防ぎます。

情シス不在でも安心
情シス担当がいなくても作業員による対応や簡単な機器交換で安心して利用できます。

長期サポートで安心
製品保証期間を超えて最長7年までサポートを受けられるため長期間安心して使えます。

	オンサイト保守	デリバリー保守（先出しセンドバック保守）
こんなお客様にオススメ	●障害から迅速に復旧したい ●作業はすべて任せたい	●障害から迅速に復旧したい ●交換作業はお客様で可能
サービス概要	最短翌営業日に作業員が訪問して機器を交換します	最短翌営業日に交換用機器をお送りいたしますので、お客様にて交換いただきます
交換作業	作業員が行います	お客様作業となります
設定作業	作業員が行います	設定済みの機器を弊社よりお送りします（※）
対象範囲	契約対象の機器のみ	契約対象の機器のみ
契約年数	1年・3年・5年・延長1年（更新により最大5年）	1年・2年・3年・4年・5年・延長1年（一部機器は最大7年まで契約可）

※工事完了後60日以内にお申し込みください。

6. 規模別構築例のご紹介＜人数規模ベース＞

同時に接続する端末の数は、Wi-Fi環境の品質を左右する重要な要素の一つです。
想定人数に応じた3つの構成から、現在の規模と今後の増員も見据えて最適なプランをご選択いただけます。

松 10G × 法人無線アクセスポイント Wi-Fi 7

JC-STAR

WAB-BE72-M
¥76,560（税抜 ¥69,600）





8+2ポート
EHB-SX2B08F-PH
¥153,608（税抜 ¥139,644）

10G LAN
SFP+
PoE++
AdminLink ゼロコンフィグ

中規模オフィス向け（50名程度）

- 高速ネットワークを最大限活かしたい
- 会議品質、クラウド利用端末高密度の環境改善

竹 2.5G × 法人無線アクセスポイント Wi-Fi 7

JC-STAR

WAB-BE36-M
¥60,500（税抜 ¥55,000）





8+2ポート
EHB-SQ2B08F-PL
¥93,601（税抜 ¥85,092）

2.5G LAN
SFP+
PoE+
AdminLink ゼロコンフィグ

中規模、小規模オフィス向け（30名程度）

- 費用対効果重視
- 段階的なネットワークの高速化

梅 GIGA × Wi-Fi 6

WAB-S1775
¥35,844（税抜 ¥32,585）





8+2ポート
EHB-SG2C08-PL
¥53,108（税抜 ¥48,280）

GIGA LAN
SFP
PoE+
AdminLink

店舗、小規模拠点向け（10名程度）

- GIGA回線のまま コストを抑えてリプレース

6GHz対応 ※1
JC-STAR

WAB-BE187-M
¥125,950（税抜 ¥114,500）



Wi-Fi 7
6GHzチャネル
2.4/5GHzチャネル
10G LAN
AdminLink ゼロコンフィグ

オフィス密集地帯、5GHz帯のレーダー波干渉（DFS）が気になる場合 6GHz帯を利用できる「WAB-BE187-M」がオススメ



※1 Wi-Fi 7で接続するには、端末もWi-Fi 7に対応している必要があります。※表示価格は2026年9月現在の税込定価。

6. 規模別構築例のご紹介＜中規模・高密度環境＞

中規模・高密度環境向け構成案（想定：IT・クリエイティブ企業 50名）

松 10G × 法人無線アクセスポイント Wi-Fi 7



WAB-BE72-M

JC-STAR



利用環境

規　　模：社員50名
接続端末：約130台（PC：50台／スマホ：50台／タブレット・共用機器：30台）
職種構成：開発・デザイン20名（常時PC＋検証用端末）
　　営業20名（PC＋スマホ）、事務10名（PC）

利用シーン

全員参加のWeb会議、大容量データ（動画・デザイン）のクラウド共有

導入前の課題

- 接続端末が多く、時間帯によってWeb会議の音声・映像が途切れる
- 大容量データのアップロード／ダウンロードに時間がかかる

導入後の効果（提案ポイント）

- **高密度環境でも安定**
  130台超の同時接続でも快適な帯域を確保
- **超高速通信**
  10GbE等の高速回線を最大限に活かし、大容量転送のストレスを解消

概算価格　AP 10台 ＋ PoEハブ 2台 ＋ 施工費 の想定　**250万円～**

6. 規模別構築例のご紹介 ＜中～小規模＞

中～小規模拠点・バランス型構成案（想定：営業・事務中心のオフィス 30名）

竹

2.5G × 法人無線アクセスポイント Wi-Fi 7





WAB-BE36-M

JC-STAR

利用環境

規　　模：社員30名
接続端末：約50台（PC：30台／スマホ：20台）
職種構成：営業 20名（ノートPC＋社有スマホ）
　　事務・管理 10名（ノートPC／スマホなし）

利用シーン

日常的なSaaS利用（顧客管理・会計等）、個別Web会議、社内連絡

導入前の課題

- 既存Wi-Fiの老朽化による速度低下
- コストを抑えつつ、将来的な回線高速化にも備えておきたい

導入後の効果（提案ポイント）

- **優れた費用対効果**
  必要な性能を備えつつ、コストを抑えた最適なネットワーク構築
- **段階的な高速化対応**
  今後のオフィス拡張や回線スピードアップにも柔軟に対応

概算価格　AP 5台 ＋ PoEハブ 1台 ＋ 施工費 の想定　**100万円～**

6. 規模別構築例のご紹介 ＜小規模・店舗＞

小規模拠点・店舗向け構成案（想定：店舗・クリニック・少人数拠点 10名）

梅

GIGA × Wi-Fi 6





WAB-S1775

利用環境

規　　模：スタッフ10名
接続端末：約15台（PC：10台／スマホ・タブレット：5台）
職種構成：店舗スタッフ・事務10名
（固定／ノートPC＋業務用タブレット）

利用シーン

業務メール、Web閲覧、POSレジ・店舗管理システムの運用

導入前の課題

- 機器の不具合による業務停止リスク
- 1Gbps回線のままで十分なため、導入・リプレースコストを最小限に抑えたい

導入後の効果（提案ポイント）

- **手軽にリプレース**
  既存の1Gbps（GIGA）回線環境をそのまま活かしてコストカット
- **安心の安定稼働**
  業務に必要な通信品質を確実に確保し、トラブルのない環境を実現

概算価格　AP 3台 ＋ PoEハブ 1台 ＋ 施工費 の想定　**70**万円～

7. 業種別構成例 <介護>


介護施設向け構成案（見守りセンサー・業務端末の安定稼働）

介護施設では、記録システムやインカム、見守り機器など、Wi-Fiに接続する端末が年々増えています。 居室や浴室、廊下の奥まで安定した電波を届けることが、記録業務の効率化とスタッフの負担軽減につながります。



WAB-BE36-M

JC-STAR



利用環境

規　　模：入所定員50名（スタッフ 1シフト15～25名）
接続端末：約80～90台

- ベッドセンサー 50台（各居室の離床・見守り検知）
- 職員用タブレット・インカム 20台（介護記録入力・ナースコール連動・スタッフ間連絡）
- リモート面談用タブレット 5台（ご家族とのオンライン面談）
- 事務用PC 10台（ケアプラン作成・請求業務など）

導入前の課題

- ●面談などの大容量通信が重なると、見守りセンサーのアラート通知や介護記録の更新に遅延が発生しないか不安
- ●業務データと来客（面談）用通信のセキュリティ混在リスク

導入後の効果（提案ポイント）

- **●通信の優先制御（QoS／VLAN分離）**
  最優先すべき「見守り・ナースコール業務」と「面談・来客用」の通信をゲストネットワークで分離し、QoSで重要通信を優先することで、遅延リスクを低減

概算価格　AP 30台 ＋ PoEハブ 6台 ＋ 施工費 の想定　**350万円～**

7. 業種別構成例＜宿泊施設＞

ビジネスホテル向け構成案（快適なフリーWi-Fiと業務通信の両立）

宿泊施設において、客室のWi-Fi品質は満足度や口コミ評価を大きく左右する要素とされています。 客室・ロビー・宴会場と、場所ごとに求められる通信環境が異なるため、用途に応じた機器選定と設計が重要です。



概算価格　AP 20台 ＋ PoEハブ 5台 ＋ 施工費 の想定　**250万円～**



WAB-BE36-M

JC-STAR

利用環境

規　　模：客室数 50～100室（ビジネス客中心）
接続端末：約100～150台（ピーク時）

宿泊客用端末 80～120台（スマホ・ノートPC・タブレット等、1人複数台接続）
客室清掃・館内管理用タブレット 10～15台（清掃ステータス更新・設備チェック）
フロント・バックヤードのPC／POS端末 5～10台（予約管理・チェックイン対応）

導入前の課題

- 夜間の集中利用時に「Wi-Fiが遅い・繋がらない」という宿泊客からのクレームが発生
- 客用Wi-Fiの混雑が、フロントのチェックイン業務や清掃管理システムに影響する懸念

導入後の効果（提案ポイント）

- **高密度・帯域確保**
  夜間の通信ピーク時でも、全客室へ安定した高速Wi-Fiを供給し満足度を向上
- **業務用と客用の確実な分離**
  フロント・館内管理ネットワークを客用フリーWi-Fiから独立させ、安全かつ快適なホテル運営を実現

8. 機器ラインナップ <アクセスポイント>

弊社では、法人利用での実績と安定性を重視して機器を選定しています。アクセスポイントからPoEスイッチまで、
組み合わせ検証済みの製品をご用意しました。 規模や用途に応じて、最適なモデルをご提案します。

製品型番		WAB-BE187-M	WAB-BE72-M	WAB-BE36-M	WAB-BE36-S	WAB-S1775
		2.4GHz/5GHz/6GHz 同時通信	2.4GHz/5GHz 同時通信	2.4GHz/5GHz 同時通信	2.4GHz/5GHz 同時通信	2.4GHz/5GHz 同時通信
Wi-Fi規格		Wi-Fi 7	Wi-Fi 7	Wi-Fi 7	Wi-Fi 7	Wi-Fi 6
		be ax ac n a g b JC-STAR  AdminLink ゼロコンフィグ 緊急災害モード 3年保証 保守対応	be ax ac n a g b JC-STAR  AdminLink ゼロコンフィグ 緊急災害モード 3年保証 保守対応	be ax ac n a g b JC-STAR  AdminLink ゼロコンフィグ 緊急災害モード 3年保証 保守対応	be ax ac n a g b JC-STAR  AdminLink ゼロコンフィグ 緊急災害モード 3年保証 保守対応	ax ac n a g b  AdminLink 緊急災害モード 3年保証 保守対応
標準価格(税込)		¥125,950	¥76,560	¥60,500	¥52,800	¥35,844
アンテナ		内蔵アンテナ×9本 (2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、6GHz:送受信4本、DFS障害回避用:1本)	内蔵アンテナ×5本 (2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、DFS障害回避用:1本)	内蔵アンテナ×5本 (2.4GHz:送受信2本、5GHz:送受信2本、DFS障害回避用:1本)	内蔵アンテナ×4本 (2.4GHz:送受信2本、5GHz:送受信2本)	内蔵アンテナ×5本 (2.4GHz:送受信2本、5GHz:送受信2本、DFS障害回避用:1本)
最大伝送速度	6GHz	11530Mbps	—	—	—	—
	5GHz	5765Mbps	5765Mbps	2882Mbps	2882Mbps	1201Mbps
	2.4GHz	1376Mbps	1376Mbps	688Mbps	688Mbps	574Mbps
最大接続台数		768台 (2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)	512台 (2.4GHz:256台、5GHz:256台)	256台 (2.4GHz:128台、5GHz:128台)		100台 (2.4GHz:50台、5GHz:50台)

※表示価格は2026年9月現在の税込定価。

8. 機器ラインナップ <L2スイッチ>

	2万円未満	2万円台	3万円台	4～5万円台	6～7万円台	8～9万円台	10万円台～
5ポート	 ファンレス 電源内蔵 マグネット EHB-UG2C05-S ¥7,150	PoE+ 合計78Wまで ファンレス 電源内蔵 オプションマグネット  EHB-UG2D05-PL ¥21,032 PoE+ 合計50Wまで ファンレス ACアダプター オプションマグネット  EHB-UG2C05E-PL ¥22,880					
8ポート	 ファンレス 電源コード一体型 マグネット EHB-UG2A08-TP ¥13,365  ファンレス 電源内蔵 マグネット EHB-UG2C08-S ¥10,780	PoE+ 合計50Wまで ファンレス ACアダプター オプションマグネット  EHB-UG2C08E-PL ¥28,325 PoE+ 合計120Wまで ファンレス 電源内蔵 オプションマグネット  EHB-UG2D08-PL ¥28,490	Webスマート ファンレス 電源内蔵 オプションマグネット  EHB-SG2C08 ¥31,680	PoE+ Webスマート 合計120Wまで ファンレス 電源内蔵 オプションマグネット  EHB-SG2C08-PL ¥53,108 2.5G Webスマート ファンレス ACアダプター オプションマグネット  EHB-SQ2B08 ¥59,796		10G Webスマート ACアダプター オプションマグネット  EHB-SX2B08F ¥89,760 PoE+ 2.5G Webスマート 合計120Wまで オプションマグネット 電源内蔵  EHB-SQ2B08F-PL ¥93,601	PoE++ 10G Webスマート 合計210Wまで 電源内蔵  EHB-SX2B08F-PH ¥153,608
16ポート		 ファンレス 電源内蔵 オプションマグネット EHB-UG2B16-S ¥29,898  ファンレス 電源内蔵 オプションマグネット EHB-UG2C16-S ¥29,898	Webスマート ファンレス 電源内蔵 オプションマグネット  EHB-SG2C16 ¥36,740	PoE+ 合計120Wまで ファンレス 電源内蔵 オプションマグネット  EHB-UG2C16-PL ¥51,260 PoE+ 合計210Wまで 電源内蔵  EHB-UG2D16F-PL ¥54,307	PoE+ Webスマート 合計120Wまで ファンレス 電源内蔵  EHB-SG2C16-PL ¥68,266	PoE+ Webスマート 合計210Wまで 電源内蔵  EHB-SG2C16F-PL ¥80,190	PoE+ Webスマート 合計385Wまで 電源内蔵  EHB-SG2C16F-HPL ¥101,530
24ポート			Webスマート ファンレス 電源内蔵  EHB-SG2C24 ¥50,160 ファンレス 電源内蔵 オプションマグネット  EHB-UG2C24-S ¥39,314 ファンレス 電源内蔵 オプションマグネット  EHB-UG2B24-S ¥40,997	PoE+ 合計380Wまで 電源内蔵  EHB-UG2D24F-PL ¥72,380	PoE+ Webスマート 合計210Wまで 電源内蔵  EHB-SG2C24F-PL ¥90,564	PoE+ Webスマート 合計385Wまで 電源内蔵  EHB-SG2C24F-HPL ¥102,542

PoE++ IEEE 802.3af/at/bt(PoE++ Class8)準拠
PoE+ IEEE 802.3af/at(PoE+)準拠
合計385Wまで PoE電源供給能力
電源仕様: 電源内蔵 / 電源コード一体型 / ACアダプター
ファンレス ファンレス仕様
マグネット マグネット取付済み
オプションマグネット 別売マグネット利用可


L2 Giga対応 アンマネージスイッチ
L2 Giga対応 Webスマートスイッチ
PoE+ L2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ
PoE+ L2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ
L2 2.5G対応 Webスマートスイッチ
PoE+ L2 2.5G対応 Webスマートスイッチ
L2 10G対応 Webスマートスイッチ
PoE++ L2 10G対応 Webスマートスイッチ

※表示価格は2026年9月の税込定価。

9. エレコムクラウド管理ツールのご紹介

ネットワーク管理のコストと手間をゼロに

無償で利用できるクラウドリモート管理サービス「アドミリンク」



AdminLink

- ☑ゼロコンフィグ導入
- ☑稼働状況の把握・共有
- ☑遠隔簡易操作
- ☑設定変更・保存・復元

Wi-Fi 7対応 アクセスポイント



WAB-BEシリーズ

10G PoE Webスマートスイッチ



EHB-SX2B08F-PH / EHB-SQ2B08F-PL
EHB-SX2B08F / EHB-SQ2B08

※アドミリンクは設定・監視を遠隔化するサービスで、保守は物理故障時の機器交換に対応します。
役割が異なるため併用が前提です。

これまで

現地で機器に直接つないで
設定の確認・変更をしていました



現地に赴いての作業


従来のサービス

\毎年発生/

機器費用 ＋ 年間ライセンス費用 × 管理台数

アドミリンク導入後

インターネットがつながれば
遠隔での作業が可能




「アドミリンク」に乗り換え

機器費用 ＋ 年間ライセンス費用 **0円** デバイスライセンス不要

メリット

●再起動や設定変更時の
遠方対応や高所作業から解放されます



●毎年のライセンス費用から
解放されます

●浮いた費用は別の予算に
充てることができます
（回線の工事やLANケーブルの工事にも!）



※ アドミリンク（ゼロコンフィグ）でご利用いただける機能は対象型番／出荷時期／FWにより異なります。最新情報はWebをご確認ください。

10. サービスについて ＜保守・サポート＞

オンサイト保守

専任の情報システム担当がいない現場ほど、障害時の初動は遅れがちです。
オンサイト保守なら、受付から訪問・機器交換までを弊社が一括対応いたします。

対象アクセスポイント	対象 PoE スイッチ・インジェクタ	契約年数	型番	価格（1 台当たり）
WAB-BE** WAB-S1775	EHB-SG2C**-PL/HPL EHB-UG2C**-PL/HPL EHB-UG2D**-PL/HPL EIB-UG01-** EHB-SX2B08F-PH EHB-SQ2B08F-PL	1 年間	WF-OH-01A	¥18,260（税抜 ¥16,600）
		3 年間	WF-OH-03A	¥49,940（税抜 ¥45,400）
		5 年間	WF-OH-05A	¥82,830（税抜 ¥75,300）
		更新 1 年間	WF-OH-01AE	¥18,260（税抜 ¥16,600）

※記載のメニューは、2026年9月現在の情報をもとに作成されたものです。今後、価格・仕様等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

適用範囲

・弊社にてWi-Fi環境構築を実施した案件のみを対象とさせていただきます。
・導入機器のうち一部のみを対象としてのご加入はできません。
・**工事完了後60日以内**にお申し込みください。

保守内容

・障害時にお電話で問題を確認後、作業員が訪問し、キッティング済の機器と故障品を交換します。
・**受付は平日9時～12時、13時～17時（祝祭日・夏期、年末年始特定休業日を除く）、訪問は翌営業日以降の平日9時～17時（17時までに作業完了して退出）**となります。
・一部地域、離島の場合は別途交通費が発生することがあります。

備　考

保守対象機器が高所※ または屋外での設置を含む場合、新規設置の全ての機器を保守契約外とさせていただきます。
記載のメニューは、初回施工時の構成から変更されている環境では原則ご対応できません。
また、オンサイト保守の交換作業は、初回工事時点の状況への回復を目的として実施します。
※床から3.0m以上（天井裏設置は2.5m以上）

10. サービスについて ＜保守・サポート＞

デリバリー保守（先出しセンドバック保守）

デリバリー保守は設定済みの交換機をお届け。
最長7年まで費用を固定し、長期の予算計画が立てられます。

対象機器	契約年数	型番	価格（1 台当たり）
WAB-BE** WAB-S1775	1 年間 ／ 更新 1 年間	WF-DH-01A	¥9,020（税抜 ¥8,200）
	2 年間	WF-DH-02A	¥11,880（税抜 ¥10,800）
	3 年間	WF-DH-03A	¥17,050（税抜 ¥15,500）
	4 年間	WF-DH-04A	¥19,690（税抜 ¥17,900）
	5 年間	WF-DH-05A	¥25,300（税抜 ¥23,000）
	6 年間	WF-DH-06A	¥34,320（税抜 ¥31,200）
	7 年間	WF-DH-07A	¥45,540（税抜 ¥41,400）
	更新 1 年間（6 年目、7 年目）	WF-DH-01AE	¥17,270（税抜 ¥15,700）

※記載のメニューは、2026年9月現在の情報をもとに作成されたものです。一部機器は最大7年まで契約可能です。今後、価格・仕様等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

適用範囲

・**工事完了後60日以内**にお申し込みください。
・弊社にてWi-Fi環境構築を実施した案件のみを対象とさせていただきます。
・導入機器のうち一部のみを対象としてのご加入はできません。

保守内容

・障害時にお電話で問題を確認後、設定済みの交換用機器をお送りします。

備　考

設定内容は、施工完了時点のものになります。
故障品をご返送いただく際の送料は、お客様のご負担となります。




11. その他のエレコム工事のご紹介

弊社では、Wi-Fi環境の構築だけでなく、セキュリティカメラ工事・デジタルサイネージ工事も可能です。

セキュリティカメラ工事

お客様のニーズに合わせて最適なカメラ機器と設置プランをご提案し、
設置工事まで一貫して対応します。

お客様の課題



エレコムなら、機器も工事もアフターケアも！
任せて安心・便利なオールインワン対応

カメラ機器ご提案

ご要望をお聞きした上で、最適な機器構成を検討し、カメラ機器やその他のネットワーク機器をご提案。
屋外や屋内、既設配線環境など、環境に合わせて最適な機器と構成を選定いたします。

安価で丁寧な施工

全国に設置業者のネットワークを配備しており、お客様のご要望に応じた迅速丁寧な対応が可能です。取付に習熟した設置業者が安価に施工いたします。

アフターケア万全

自社内コールセンターの設置でトラブルがあっても安心。お客様のお困りごとを随時お受けし、お客様のもとへ作業員を派遣したり、復旧工事などを行い、カメラを取り付けたあとのケアもきっちり行います。

デジタルサイネージ工事


オフィスや現場の情報共有を効率化し、掲示物の制作・更新にかかる工数とコストを削減します。
簡単操作でコンテンツ作成・表示管理ができる月額コストゼロのサイネージサービスです。

掲示板NEXTの特徴

1 お客様のPCとLANを利用するため、
月額コスト0・買い切りの製品です。



掲示板NEXT



2 インターネットを経由しないのでセキュリティも安心！
※VPNを利用することで、別拠点でも利用できます。

3 直感的な操作かつ高機能で、使いやすさを評価されています！
少ない操作でタッチコンテンツも作成できます。

提供可能なサービスや機器一覧

サイネージシステム・保守	サイネージ配信システム・表示用STB 掲示板NEXT ※クラウドサイネージもございます	STB保守 センドバック保守 デリバリー保守（先出しセンドバック）
サイネージ機器	サイネージ専用ディスプレイ・設置金具 ※屋外設置は不可となります	周辺機器（ケーブルなど）
初期導入時サービス	設置工事・設定 操作レクチャー（訪問 or WEB）	コンテンツ制作 素材を元に制作 動画・画像の編集 テンプレート制作 パワーポイントのテンプレートを制作

ELECOM

お問い合わせはこちらまで

エレコム株式会社
法人向け
お問い合わせフォーム
https://www.elecom.co.jp/r/191
※スマートフォンからもお問い合わせいただけます